ALGEMEEN

ALLE AANGEGEVEN MATEN IN HET WERK METEN EN CONTROLEREN

ALGEMEEN
- Deuren, ramen en kozijnen die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben volgens een NEN 5096 minimale inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2
- Alle buitenroosters rat- en muisdicht uitvoeren.
- Alle trappen uitvoeren conform eisen BBL (Besluit bouwwerken leefomgeving).
- Trapleuningen tussen 0,8 en 1m boven voorzijde tredevlak bevestigen.
- Traphekken en vloerafscheidingen uitvoeren met een hoogte van minimaal 1000mm, bij vloeren hoger dan 12m h=1200mm.
- minimale vrije doorgang deuren 850x2300, behalve meterkast.
- NEN3569 van toepassing, juiste verwerking onder verantwoording aannemer.
- Aanlijnvoorziening conform opgave leverancier.

BRANDVEILIGHEID

- Voor brandveiligheidsconcept zie rapportage adviseur
- Rookmelders aanbrengen conform opgave installateur

CONSTRUCTIE

ALGEMEEN

- Alle constructies conform opgave constructeur.
- Alle niet in het zicht zijnde constructies als aangegeven door constructeur, thermisch verzinkt uitvoeren.
- Noodoverstorten conform opgave constructeur.

TRAPPEN EN HELLINGBANEN

- Trap en balustrade uitvoeren conform voorschriften BBL
- Trappen worden voorzien van een leuning die voldoet aan BBL

T1 - prefab betonnen steektrap
optrede: 181.9 x 17 = 3090 mm aantrede: 185 mm breedte: 800 mm

T2 - prefab betonnen steektrap
optrede: 187.5 x16 = 3000 mm aantrede: 185 mm breedte: 800 mm

TOEGANKELIJKHEID

- functie: woonfunctie
- Alle entreedeuren en woningtoegangsdeuren uitvoeren met een minimale dagmaat van 900x2300mm.
- Hoogteverschil t.p.v. drempels maximaal 20mm.

BENG

Thermische isolatie / uitgangspunten BENG berekening zie rapportage adviseur

GELUID

- Voor maatregelen i.v.m. geluidsbelasting op de gevel zie rapportage adviseur
- Voor maatregelen i.v.m. nagalm in algemene ruimtes zie rapportage adviseur
- Voor maatregelen i.v.m. geluidsreductie tussen verblijfsgebieden zie rapportage adviseur

INSTALLATIES

- Elektrotechnische installatie conform NEN 1010
- Hemelwaterafvoer conform NEN 3215/NPR 2016
- Binnenriolering conform NEN 3213/3215/NPR 3216
- Waterinstallaties conform NEN 1006, Vewin werkbladen
- Meterkasten conform NEN 2768
- Definitieve uitwerking installaties conform adviseurs.

VLOER- EN DAKOPBOUW

A
70mm cementdekvloer
v.v. vloerverwarming
waterkerende folie
20mm drukvaste isolatie
geisoleerd kanaalplaatvloer cf constructeur

B
70mm cementdekvloer
v.v. vloerverwarming
waterkerende folie
70mm drukvaste isolatie
280mm breedplaatvloer cf constructeur

C
70mm cementdekvloer
v.v. vloerverwarming
waterkerende folie
20mm drukvaste isolatie
280mm breedplaatvloer cf constructeur

D
2-laagse bitumineuze dakbedekking
drukvaste afschotisolatie 15mm/m
dampremmende laag
280mm breedplaatvloer cf constructeur

Legenda / Symbolen

- isolatie
- schoonmetselwerk
- HSB wand
- kalkzandsteen
- lichte scheidingswand (Ytong) G4/600
- zware scheidingswand (Ytong) G5/800 (t.b.v. geluidwering vlgs BBL)
- schachten/sparingen
- niet ioniserende rookmelder conform NEN 2555
- niet ioniserende rookmelder cf NEN 2555 tbv kleefmagneten
- 30 min. WBDBO
- zelfsluitend
- 30 min. WBDBO
- 30 min. WBDBO/ brandwerend + R200 WRD/ rookwerend
- 60 min. WBDBO/ brandwerend + R200 WRD/ rookwerend

Afkortingen:

WD	opstelplaats wasdroger
WA	opstelplaats wasdroger
WTW	opstelplaats warmte-terugwin unit
WP	opstelplaats warmtepomp (binnendeel)
bu-unit	opstelplaats warmtepomp (buitendeel)
vd	vrijloopdeurdranger
EBV	extra beschermde vluchtroute
dr	deurrooster (incl ventilatie capaciteit) cf opgaaf adviseur
	Droge blusleiding Uitvoering conform gestelde in NEN1594
VP	Vulpunt droge blusleiding

N

CB5

0491896 Schinveld Uitbreiding Beekstaete
WELLER

tekening nr. DO_100

BEGANE GROND
APPARTEMENTEN

wijziging		
A	17-06-2024
B	20-06-2024

fase	DEFINITIEF ONTWERP
schaal	1:100
datum	23-05-2024
status	DEFINITIEF

Wim Duisenbergplantsoen 21 6221 SE Maastricht Beneluweg 125 4904 SJ Oosterhout www.cb5.nl info@cb5.nl